



(2005)量认(沪)字(R0389)号

上海市建筑科学研究院检测站

检 测 报 告

检验性质: 送样

共 5 页第 1 页

委托单位	上海燕隆国际贸易有限公司	委托编号	Q06-0509
生产单位	澳大利亚 DRY TREAT 公司	送样日期	2006.08.07
样品名称	Dry-Treat 40SK 混凝土防护剂	试验日期	2006.08.08~ 2006.11.29
检测内容	密度		
报告编号	QF06-020	报告日期	2006.12.27
检 测 结 果			
样品名称	Dry-Treat 40SK		
检测内容			
密度 (g/ml)	0.840		
(以下空白)			
备注:			
1. 试验结果仅对来样而言。			
2. 密度检测参照 GB8077-2000。			
3. 委托方如对检测结果有疑问, 请在报告后 15 天内提出。			

检测单位 (盖章):

地址: 宛平南路 75 号

邮编: 200032

电话: 64390809

批准: 施钟波

审核:

编制:

张金

(1)

检 测 报 告

检验性质：送样

共 5 页第 2 页

委托单位	上海燕隆国际贸易有限公司	委托编号	Q06-0509
生产单位	澳大利亚 DRY TREAT 公司	送样日期	2006.08.07
样品名称	Dry-Treat 40SK 混凝土防护剂	试验日期	2006.08.08~ 2006.11.29
检测内容	混凝土吸水降低率		
报告编号	QF06-020	报告日期	2006.12.27

混凝土吸水降低率检测结果

检测试件 浸水时间		基准混凝土		混凝土试件表面经 Dry-Treat 40SK 浸渍	
		吸水率%	吸水降低率%	吸水率%	吸水降低率%
第一循环	1.0 小时	1.34	0.00	0.08	94.0
	2.0 小时	1.79	0.00	0.08	95.5
	3.0 小时	1.96	0.00	0.08	95.9
	6.0 小时	2.30	0.00	0.13	94.3
	24.0 小时	2.75	0.00	0.21	92.4
	48.0 小时	2.88	0.00	0.25	91.3
第二循环	48.0 小时	1.73	0.00	0.25	85.5
第三循环	48.0 小时	2.11	0.00	0.25	88.2
第四循环	48.0 小时	2.03	0.00	0.42	79.3
第五循环	48.0 小时	2.32	0.00	0.46	80.2

备 注

1. 试验结果仅对来样而言。
2. 吸水降低率试验方法按委托方提供要求进行。
3. 试件规格：100×100×100 mm
4. 各时段吸水降低率以基准混凝土为 0.00% 计算。
5. 委托方如对检测结果有疑问，请在报告后 15 天内提出。

检测单位（盖章）：

批准：


审核：

编制：

地址：宛平南路 75 号

邮编：200032

电话：64390809



上海市建筑科学研究院检测站

检 测 报 告

检验性质: 送样

共 5 页第 3 页

委托单位	上海燕隆国际贸易有限公司	委托编号	Q06-0509
生产单位	澳大利亚 DRY TREAT 公司	送样日期	2006.08.07
样品名称	Dry-Treat 40SK 混凝土防护剂	试验日期	2006.08.08~ 2006.11.29
检测内容	混凝土吸水降低率(试件经 Dry-Treat 40SK 浸渍后在 0.1M KOH 溶液浸泡 14 天后试验)		
报告编号	QF06-020	报告日期	2006.12.27

混凝土吸水降低率检测结果

检测试件 浸水时间		基准混凝土		混凝土试件表面经 Dry-Treat 40SK 浸渍	
		吸水率%	吸水降低率%	吸水率%	吸水降低率%
第一循环	1.0 小时	0.83	0.00	0.17	79.5
	2.0 小时	1.20	0.00	0.21	82.5
	3.0 小时	1.29	0.00	0.21	83.7
	6.0 小时	1.54	0.00	0.25	83.8
	24.0 小时	1.91	0.00	0.34	82.2
	48.0 小时	2.04	0.00	0.38	81.4
第二循环	48.0 小时	2.25	0.00	0.55	75.6
第三循环	48.0 小时	1.70	0.00	0.42	75.3
第四循环	48.0 小时	1.95	0.00	0.59	69.7
第五循环	48.0 小时	1.91	0.00	0.55	71.2

备 注

1. 试验结果仅对来样而言。
2. 吸水降低率试验方法按委托方提供要求进行。
3. 试件规格: 100×100×100 mm
4. 各时段吸水降低率以基准混凝土为 0.00% 计算。
5. 委托方如对检测结果有疑问, 请在报告后 15 天内提出。

检测单位 (盖章):

批准:

审核:

编制:

地址: 宛平南路 75 号

邮编: 200032

电话: 64390809

(1)

上海市建筑科学研究院检测站

检 测 报 告

检验性质: 送样

共 5 页第 5 页

委托单位	上海燕隆国际贸易有限公司	委托编号	Q06-0509	
生产单位	澳大利亚 DRY TREAT 公司	送样日期	2006.08.07	
样品名称	Dry-Treat 40SK 混凝土防护剂	试验日期	2006.08.08~2006.11.29	
检测内容	混凝土盐雾试验后氯离子降低率			
报告编号	QF06-020	报告日期	2006.12.27	
混凝土氯离子降低率检测结果				
检测试件 循环次数	基准混凝土		混凝土试件表面经 Dry-Treat 40SK 混凝土防护剂浸渍	
	氯离子含量%	氯离子降低率%	氯离子含量%	氯离子降低率%
五次盐雾循环试验后 (以下空白)	0.05	0	0.01	80.0
备 注	1. 试验结果仅对来样而言。			
	2. 氯离子降低率试验方法按委托方提供要求进行。			
备 注	3. 试验条件: 试件在 60℃, 5%NaCl 盐雾中放置 5 天, 40℃干燥 2 天为一循环, 上述为五次循环后的结果。			
	4. 试件规格: 100×100×100 mm。			
备 注	5. 氯离子降低率以基准混凝土为 0% 计算。			
	6. 氯离子检测参照 GB8077-2000。			
备 注	7. 委托方如对检测结果有疑问, 请在报告后 15 天内提出。			

检测单位 (盖章):

地址: 宛平南路 75 号

邮编: 200032

电话: 64390809

批准: 施科俊

审核: 张金

编制: 张金

